


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0003	SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0572	Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbihor		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	První KEY-STAV, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 287 719	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 567 079	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	109 685	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 964 482	Zařízení staveniště	19 822
			Provoz Investora	0
HZS		6 120	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 970 602	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 990 425	Ostatní náklady celkem	19 822

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Kabát		Jméno :	
Datum :		Datum : 5.4.2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 První KEY-STAV, a.s. Lánská čp. 128, 739 81 Třinec tel.: +420 558 090 098 fax: +420 558 989 099 IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127			
Základ pro DPH	20,0 %			3 990 425 Kč	
DPH	20,0 %			798 085 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 788 510 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VUZ Zbiroh	Rozpočet :	1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	151 921	0	0	0	0
5 Komunikace	16 329	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	206 840	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	128 601	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	28 270	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	6 120
91 Doplnující práce na komunikaci	38 836	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	373 913	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	30 964	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	56 541	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 718	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	47 047	0	0	0	0
D98 Ostatní práce	93 492	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 940	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	26 959	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 325	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 995 585	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	222 884	0	0	0
781 Obklady keramické	0	102 294	0	0	0
783 Nátěry	0	8 791	0	0	0
784 Malby	0	188 301	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	109 685	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	87 249	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 287 719	2 567 079	0	109 685	6 120

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 854 798	0
Oborová přírážka			3 854 798	0
Přesun stavebních kapacit			3 854 798	0
Mimostaveništní doprava			3 854 798	0
Zařízení staveniště		0,5	3 964 482	19 822
Provoz investora			3 964 482	0
Kompletační činnost (IČD)			3 964 482	0
Rezerva rozpočtu			3 964 482	0
CELKEM VRN				19 822

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC okna:1,20*0,60*0,35*27 atika:1,0*1*1*0,3	m3	7,10 6,80 0,30	2 500,00	17 760,00
2	311271177R00	Zdivo z tvárníc Pórobetonových hladkých tl. 30 cm východní pod okny:3,30*3,32*14	m2	153,38 153,38	600,00	92 028,00
3	319201311R00	Vyrovnání povrchu ostění a nadpraží u vrat ostění a nadpraží u vrat:(2*4,92+3,30)*0,40*18	m2	94,61 94,61	114,00	10 785,31
4	341321310R00	Železobeton nosných stěn B 20 (C 16/20) 3,30*0,25*0,20*14	m3	2,31 2,31	2 100,00	4 851,00
5	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení 3,30*0,25*14*2	m2	23,10 23,10	230,00	5 313,00
6	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	19,50	50,00	975,00
7	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10S05 0,2884	t	0,29 0,29	20 000,00	5 800,00
8	342261112RT1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm 4,2*5,5	m2	23,10 23,10	500,00	11 550,00
9	342948111R00	Ukotvení zdí k cihel.konstr. kotvami na hmožd. okna:27*0,60*2 pod okny:18*2*3,07	m	142,92 32,40 110,52	20,00	2 858,40
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						151 920,71
Díl: 5						
Komunikace						
10	564821111R00	Kačírek tloušťky 8 cm 138,40*1,20 -2*3,3*1,2	m2	158,16 166,08 -7,92	80,00	12 652,80
11	597761111R00	Rigol dlážděný do lože z B7,5 tl.10 cm beton.desky 1,20*0,70*8	m2	6,72 6,72	547,00	3 675,84
Celkem za 5 Komunikace						16 328,64
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
12	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 1,1:2*(27,10+15,05)*5,75 -22,10*1,30-1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,2:2*(27,10+14,70)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,3:2*(27,10+15,25)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,4:2*(27,10+14,70)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,5:2*(27,10+14,70)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,6:2*(27,10+15,25)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,7:2*(27,10+14,90)*5,75 -2*1,80*2,70 -4*3,30*1,60-2*3,30*4,20 1,8:2*(27,10+14,70)*5,75	m2	3 774,52 484,73 -33,59 -48,84 480,70 -9,72 -48,84 487,03 -9,72 -48,84 480,70 -9,72 -48,84 480,70 -9,72 -48,84 487,03 -9,72 -48,84 483,00 -9,72 -48,84 480,70	20,00	75 490,40

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VUZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-2*1,80*2,70		-9,72		
		-4*3,30*1,60-2*3,30*4,20		-48,84		
		1,9:2*(27,10+15,05)*5,75		484,73		
		-22,10*1,30-1,80*2,70		-33,59		
		-4,*3,30*1,60-2*3,30*4,20		-48,84		
13	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	137,16	190,00	26 060,40
		okna:52,92		52,92		
		vrata:(2*4,20+3,30)*0,40*18		84,24		
14	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	52,92	240,00	12 700,80
		okna:2*(3,30+1,60)*0,15*36		52,92		
15	612473182R0	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	446,36	190,00	84 809,16
		omítka dozdivek:407,484+38,88		446,36		
16	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	93,72	83,00	7 778,76
		vnitřní zdi:0,60*2,20*8		10,56		
		překlady:0,70*3,30*36		83,16		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				206 839,52
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
17	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	446,36	70,00	31 246,48
		dozdivky:407,484+38,88		446,36		
18	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	1 923,17	30,00	57 695,04
		5*15,00*6,61*2		991,50		
		2*15,75*6,61*2		416,43		
		2*15,95*6,61*2		421,72		
		5*15,00*2,00/2*2		150,00		
		2*15,75*2,00/2*2		63,00		
		2*15,95*2,00/2*2		63,80		
		(23,70+2*0,60)*2*6,30		313,74		
		-2*22,10*1,30		-57,46		
		-36*3,30*1,60		-190,08		
		-18*3,30*4,20		-249,48		
19	622	Podklad pod sokl styrodur tl.30 mm,2xstěrka 11x výzt.tkanina	m2	140,80	200,00	28 160,00
		sokl:2*(138,40+23,70)*0,50		162,10		
		4*0,60*0,50		1,20		
		0,40*36*0,50		7,20		
		-18*3,30*0,50		-29,70		
20	622-1	Oprava omítky říms na S a J fasádě,vč.potažení per -linkou a štuk.probarv.omítkou	kpl.	1,00	11 500,00	11 500,00
		1		1,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				128 600,52
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
21	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	9,32	2 500,00	23 287,50
		6,90*1,50*0,10*9		9,32		
22	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	33,22	150,00	4 982,40
		římsa pod oplechování východní a západní strana:2*138,40*0,12		33,22		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				28 269,90
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
23	900 RT2	Drobné stavební práce a výpomoc pro řemesla vč,zapravení průrazů a pod - práce elektro.	hod	51,00	120,00	6 120,00
		51		51,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				6 120,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 a zabet.rýhy 138,40+2*1,20	m	140,80 140,80	100,00	14 080,00
25	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 55,8	m	55,80 55,80	70,00	3 906,00
26	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 138,4-2*3,3+6*1,2	m	139,00 139,00	150,00	20 850,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						38 836,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 2*(140,80+23,70)*8,00	m2	2 632,00 2 632,00	56,70	149 234,40
28	941941291RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení pronajaté 2632,00*2	m2	5 264,00 5 264,00	20,00	105 280,00
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	2 632,00	33,60	88 435,20
30	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	3 096,36	10,00	30 963,60
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						373 913,20
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
31	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	3 096,36	10,00	30 963,60
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						30 963,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
32	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1*1*0,30	m3	0,30 0,30	528,00	158,40
33	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 před vraty:6,90*0,50*0,05*6	m3	1,04 1,04	1 859,00	1 924,07
34	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pro obrubník:138,40*0,30*0,20	m3	8,30 8,30	1 318,00	10 944,67
35	966053121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 15 cm 138,40	m	138,40 138,40	128,00	17 715,20
36	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 okna:27	kus	27,00 27,00	12,00	324,00
37	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 dveře ve vratech:18	kus	18,00 18,00	16,00	288,00
38	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 vrata:18*2	kus	36,00 36,00	79,00	2 844,00
39	968072354R00	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených pl. 1 m2 okna:27*1,20*0,60	m2	19,44 19,44	339,00	6 590,16
40	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 36*3,30*5,10	m2	605,88 605,88	26,00	15 752,88
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						56 541,38
Díl: 97 Prorážení otvorů						
41	971032200U00	Bourání otvorů ve zdivu YTONG 0,09m2, tl 30cm vč.překlady a zapravení 8	kus	8,00 8,00	200,00	1 600,00
42	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % 5*15,00*7,20*2 2*15,75*7,20*2 2*15,95*7,20*2 5*15,00*2,00/2*2 2*15,75*2,00/2*2 2*15,95*2,00/2*2 (23,70+2*0,60)*6,50*2 -22,10*1,30*2	m2	1 588,30 1 080,00 453,60 459,36 150,00 63,00 63,80 323,70 -57,46	7,00	11 118,10

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,20*0,80*54		-38,88		
		-3,30*5,10*54		-908,82		
43	764	Demontáž klempířských prvků	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				27 718,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	470,47	100,00	47 046,80
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				47 046,80
Díl:	D98	Ostatní práce				
45	078844111R00	Zapravení omítkou ostění a nadpraží u vybouraných středních zdí	soub.	1,00	11 394,00	11 394,00
		1		1,00		
46	597,1	Odvodňovací žlab s roštem vč.napojení na kanaliz. a osazení do komunikace	kpl.	1,00	6 558,00	6 558,00
		1		1,00		
47	783,1	Nátěry ocel.táhel,závěsů pod stropem a skříně elektro	soub.	1,00	37 760,00	37 760,00
		1		1,00		
48	967041111R00	Odstranění nerovností na bet.podlaze odsekáním, broušením a vyrovnání bet směsí	m2	655,60	50,00	32 780,00
		655,6		655,60		
49	M98.767,1	Odstranění ocel.odvětr.roury u jižní fasády	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
Celkem za		D98 Ostatní práce				93 492,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
50	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	17,82	157,00	2 797,74
		3,30*0,30*18		17,82		
51	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	27,98	5,10	142,68
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 940,42
Díl:	713	Izolace tepelné				
52	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	14,85	91,50	1 358,78
		3,30*0,25*18		14,85		
53	28376353.A	Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 30 mm zelená	m2	164,17	152,56	25 045,78
		3,30*0,25*36*1,10		32,67		
		(2*(140,8+23,7)-20*3,3)*0,5		131,50		
54	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	264,05	2,10	554,50
Celkem za		713 Izolace tepelné				26 959,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
55	764554405R00	Stávající odpadní trouby kruhové se demontují a po provedení obkladu fasády osadí zpět - 5/K, 6/K	m	126,00	150,00	18 900,00
		5/K:4*6,70		26,80		
		6/K:16*6,20		99,20		
56	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	189,00	2,25	425,25
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				19 325,25
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
57	767421111R00	Montáž opláštění,vč.lemování rohů,parapetů,koutů, ostění a nadpraží	m2	2 060,33	330,00	679 908,24
		1923,168+137,16		2 060,33		
58	767-3	Vyrovnávací rampa svař.z ocel.úhel.50/50/5 mm 1500/1500/v.150 mm - ozn.3/Z	ks	8,00	10 000,00	80 000,00
		1.np:8		8,00		
59	767-4	Demontáž,úprava a zpětná montáž oc.žebříku dl.9,0m vč.nátěru	ks	1,00	8 350,00	8 350,00
60	767-5	Ocel.vrata ozn. 5/Z včetně rámu,nátěru - viz.výpis výrobků rozměr 3300 x 4920 mm	ks	4,00	52 630,00	210 520,00
		4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	767-6	Ocel.průvětrníky ozn.6/Z rozm. 300 x 300 mm dle výpisu výrobků	ks	32,00	580,00	18 560,00
		32		32,00		
62	76742	D+M roštu pro opláštění	m2	2 060,33	230,00	473 875,44
63	SPC	Plech pro opláštění svislý vč.lemování (150,00+63,00+63,80)*1,10	m2	304,48	240,00	73 075,20
				304,48		
64	SPC	Plech pro opláštění vodorovný vč.lemování (2060,328-276,80)*1,10	m2	1 961,88	215,00	421 804,37
				1 961,88		
65	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	19 660,93	1,50	29 491,40
Celkem za		767. Konstrukce zámečnické				1 995 584,65
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
66	769-1	D+M okno plastové 3300/1600 vč.vnitř.parapetu a žaluzií - ozn. 1/P	ks	7,00	9 124,00	63 868,00
		1.np:7		7,00		
67	769-2	D+M okno plastové 3300/1600 vč.vnitřního parapetu a žaluzií - ozn.2/P	ks	7,00	21 302,00	149 114,00
		1.np:7		7,00		
68	769-3	Do oken se osadí horizont.AI žaluzie barva bílá viz.PD - okna 3300/1600 mm	ks	4,00	1 544,00	6 176,00
		1.np:4		4,00		
69	998766202R00	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 12 m	%	2 191,58	1,70	3 725,69
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				222 883,69
Díl:	781	Obklady keramické				
70	781770110RAA	Obklad vnější do tmele KVK, do 30 x 30 cm do tmele FlexKLEBER	m2	164,17	600,00	98 502,00
		3,30*0,25*36*1,10		32,67		
		(2*(140,8+23,7)-20*3,3)*0,5		131,50		
		sokl:				
71	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	985,02	3,85	3 792,33
Celkem za		781 Obklady keramické				102 294,33
Díl:	783	Nátěry				
72	783-př.cena	Nápis na fasádě Hasčské národní muzeum HZS ČR	kpl.	1,00		
73	783824120R00	Nátěr syntetický - bezp.šrafování (žlutočerné) hran schodiš.stupňů	m	54,60	161,00	8 790,60
		4,2*13		54,60		
Celkem za		783 Nátěry				8 790,60
Díl:	784	Malby				
74	749912120U00	Zakrytí vnějších výplní otvorů-okna,vrata,požár.hydrant,rozvody elektro a svídel	kpl.	1,00	20 960,00	20 960,00
		1		1,00		
75	784,1	Malba stropů šedá	kpl.	1,00	52 934,00	52 934,00
		1		1,00		
76	784195512R00	Malba stěn bílá	m2	4 334,86	24,00	104 036,64
		9774,52+63,32		3 837,84		
		3,30*1,60*36		190,08		
		3,30*4,20*18		249,48		
		22,10*1,30*2		57,46		
77	784402802R00	Očištění malby v místnosti H do 5 m	m2	610,00	17,00	10 370,00
		stropy:610		610,00		
Celkem za		784 Malby				188 300,64
Díl:	M21	Elektromontáže				
78	210	Elektroinstalace	kpl.	1,00	109 684,51	109 684,51
Celkem za		M21 Elektromontáže				109 684,51
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	0572 Stavební úpravy budovy č.22 VÚZ Zbiroh	Rozpočet: 1
Objekt :	0003 SO 03 Změna užívání a staveb.úpravy bud. č.22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	203,38	100,00	20 337,68
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 897,93	1,00	5 897,93
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	203,38	50,00	10 168,84
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 033,77	1,00	2 033,77
83	979094211R00	Nakládání vybourané sutí	t	203,38	40,00	8 135,07
84	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	203,38	200,00	40 675,37
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						87 248,66

Soupis prací

Rozpočet 05/2010 Zbiroh budova 22 - revize 4				Datum 5.4.2011			
Zpracovatel Vypracoval První KEY-STAV, a.s.				IČO 25385127			
				DIČ CZ25385127			
Poř. číslo	Kód	Číslo položky	Popis	Množství	M.j.	Jednotková cena	Celkem

MON - montáže

21-M Elektroinstalace							
1	155	210154323	Montáž rozvodek elinstal nástěn plast 4hran ACIDUR do 10 mm2	11,00	kus	60,00	660,00
2	155	N _1_1 210215211	krabice odbočná D9025 Hensel IP65 Montáž žlabů kovových Mars, ZPA bez víka šířky do 50 mm	11,00 30,00	kus m	146,70 80,00	1613,70 2400,00
		N _2_1	zinkovaný žlab s víkem děrovaný 40x20 MARS kompletní	31,50	m	89,05	2805,00
3	155	210215291	Uzavření kovových žlabů víkem	30,00	m	10,00	300,00
4	155	210851511	Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol plášť do 7x2,5 mm2	336,00	m	14,00	4704,00
5	155	N _4_1 210851511	Kabel silový Cu CYKY-O 3x1,5 mm2 Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol plášť do 7x2,5 mm2	352,80 50,00	m m	12,00 14,00	4233,60 700,00
6	155	N _5_1 210851512	Kabel silový Cu CYKY-J 3x1,5 mm2 Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol plášť do 12x1,5 mm2	52,50 10,00	m m	12,00 14,00	630,00 140,00
7	155	N _6_1 211111311	Kabel silový Cu CYKY-J 5x6 mm2 Montáž spínačů 1pól nástěn venk prostř šroub přípoj řaz11/O	10,50 4,00	m kus	73,00 50,00	766,50 200,00
8	155	N _7_1 211111317	Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP66 Montáž spínačů nástěn venk prostř šroub přípoj řaz 5, 6	4,00 2,00	kus kus	387,63 50,00	1550,52 100,00
9	155	N _8_1 211161335	Přepínač střídavý, řazení 6, AI, IP66 Montáž zásuv domov zapušť venk prostř šroub přípoj 3P+N+PE	2,00 1,00	kus kus	387,63 60,00	775,26 60,00
10	155	N _9_1 211921130	zásuvka na fasádu 32A, IP65, 3+N+PE Demontáž sestav rozváděčů litin, hliník, plastových do 300kg	1,00 1,00	kus kus	129,80 600,00	129,80 600,00
11	155	212022112	Montáž svítidel zářivkových průmysl strop přísaz 1zdroj+kryt	1,00	kus	210,00	210,00
		N _11_1	zářivkové svítidlo nouzové BW 1hod.	1,00	kus	1080,00	1080,00
		N _11_2	recyklační poplatek - světelný zdroj	1,00	kus	5,21	5,21
		N _11_3	recyklační poplatek - svítidlo	1,00	kus	8,40	8,40
12	155	212031141	Demontáž svítidel výbojkových průmysl raménkových na výložn	20,00	kus	120,00	2400,00
13	155	212031141	Montáž svítidel výbojkových průmysl raménkových na výložník	20,00	kus	210,00	4200,00
14	155	212251110	demontáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.do 10 mm	330,00	m	10,00	3300,00
15	155	212251110	Montáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.do 10 mm	330,00	m	60,00	19800,00
		N _15_1	podpěra vedení PV03 prodloužená	231,00	kus	26,95	6225,45
		N _15_2	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm	152,00	kg	34,86	5298,72
16	155	212251210	Montáž hromosvodných drátů p.do 10 mm propojení vrat	35,00	m	20,00	700,00
		N _16_1	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm	14,00	kg	34,86	488,04
17	155	212252200	Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS,SR3,SO,SP	128,00	kus	35,00	4480,00
		N _17_1	svorka spojovací SS pro lano D8-10mm	128,00	kus	8,13	1040,64
18	155	212252200	Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS,SR3,SO,SP	254,00	kus	35,00	8890,00
		N _18_1	svorka přípojovací SP1 k přípoj.kov.části	254,00	kus	11,75	2984,50
19		H 1	vypínání a odpojení obvodů, vyhledání vodičů, úprava stáv. r	16,00	h	300,00	4800,00
20		R 1	úprava vývodu přes zateplení,krab.IP54,trubka,izol.lože,upev	5,00	kus	100,00	500,00
21		R 2	doplnění rozvaděče 22RH1 venkovní vývod 32A	1,00	kus	1986,88	1986,88
22	155	Z 1	revize	53,00	h	230,00	12190,00

Soupis prací

<i>Rozpočet</i> 05/2010 Zbiroh budova 22 - revize 4	<i>Datum</i> 5.4.2011
<i>Zpracovatel</i> <i>Vypracoval</i> První KEY-STAV, a.s.	<i>IČO</i> <i>DIČ</i> 25385127 CZ25385127

Poř. číslo	Kód	Číslo položky	Popis	Množství	M.j.	Jednotková cena	Celkem
------------	-----	---------------	-------	----------	------	-----------------	--------

Součet 102956,30

- z toho materiál nosný

Podružný materiál 5,00 % z 31607,80 1580,39

Zednická výpomoc 5,00 % z 102956,30 5147,82

Celkem za : Elektroinstalace 109 684,51,-

Celkem	109 684,51,-
---------------	---------------------

V Třinci dne 5.4.2011

num5 kod	odkud	polozka	var	textx1s	pocnj	mj	jc	dod	mon	hzs	hmtnost	
1 155	N	210154323		Montáž rozvedek elinstal nástěn plast 4hran ACIDUR do 10 mm2	11 kus	60	0	660	0	0	0	
0	N	_1_1		krabice odbočná D9025 Hensel IP65	11 kus	146,7	1613,7	0	0	0	0	
2 155	N	210215211		Montáž žlabů kovových Mars, ZPA bez víka šířky do 50 mm	30 m	80	0	2400	0	0	0	
0	N	_2_1		zinkovaný žlab s vikem děrovaný 40x20 MARS kompletní	31,5 m	89,05	2805,075	0	0	0	0	
3 155	N	210215291		Uzavření kovových žlabů vikem	30 m	10	0	300	0	0	0	
4 155	N	210851511		Montáž kabelů Cu do 1 kv pevně izol plášť do 7x2,5 mm2	336 m	14	0	4704	0	0	0	
0	N	_4_1		Kabel silový Cu CYKY-O 3x1,5 mm2	352,8 m	12	4233,6	0	0	0	0	
5 155	N	210851511		Montáž kabelů Cu do 1 kv pevně izol plášť do 7x2,5 mm2	50 m	14	0	700	0	0	0	
0	N	_5_1		Kabel silový Cu CYKY-J 3x1,5 mm2	52,5 m	12	630	0	0	0	0	
6 155	N	210851512		Montáž kabelů Cu do 1 kv pevně izol plášť do 12x1,5 mm2	10 m	14	0	140	0	0	0	
0	N	_6_1		Kabel silový Cu CYKY-J 5x6 mm2	10,5 m	73	766,5	0	0	0	0	
7 155	N	211111311		Montáž spínačů 1pól nástěn venk prostř šroub přípoj řaz11/O	4 kus	50	0	200	0	0	0	
0	N	_7_1		Spínač jednopólový, řazení 1, A1, IP66	4 kus	387,63	1550,52	0	0	0	0	
8 155	N	211111317		Montáž spínačů nástěn venk prostř šroub přípoj řaz 5, 6	2 kus	50	0	100	0	0	0	
0	N	_8_1		Přepínač střídavý, řazení 6, A1, IP66	2 kus	387,63	775,26	0	0	0	0	
9 155	N	211161335		Montáž zásuv domov zapaust venk prostř šroub přípoj 3P+N+PE	1 kus	60	0	60	0	0	0	
0	N	_9_1		zásuvka na fasádu 32A, IP65, 3+N+PE	1 kus	129,8	129,8	0	0	0	0	
10 155	N	211921130		Demontáž sestav rozváděčů litin, hliník, plastových do 300kg	1 kus	600	0	600	0	0	0	
11 155	N	212022112		Montáž svítidel zářivkových průmysl strop přisaz 1zdřoj+krýt	1 kus	210	0	210	0	0	0	
0	N	_11_1		zářivkové svítidlo nouzové 8W 1hod.	1 kus	1080	1080	0	0	0	0	
0	N	_11_2		recyklační poplatek - světelný zdroj	1 kus	5,21	5,21	0	0	0	0	
0	N	_11_3		recyklační poplatek - svítidlo	1 kus	8,4	8,4	0	0	0	0	
12 155	N	212031141		Demontáž svítidel výbojkových průmysl raménkových na výložn	20 kus	120	0	2400	0	0	0	
13 155	N	212031141		Montáž svítidel výbojkových průmysl raménkových na výložník	20 kus	210	0	4200	0	0	0	
14 155	N	212251110		demontáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.do 10 mm	330 m	10	0	3300	0	0	0	
15 155	N	212251110		Montáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.do 10 mm	330 m	60	0	19800	0	0	0	
0	N	_15_1		podpěra vedení PV03 prodloužená	231 kus	26,95	6225,45	0	0	0	0	
0	N	_15_2		drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm	152 kg	34,86	5298,72	0	0	0	0	
16 155	N	212251210		Montáž hromosvodných drátů p.do 10 mm propojení vrat	35 m	20	0	700	0	0	0	
0	N	_16_1		drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm	14 kg	34,86	488,04	0	0	0	0	
17 155	N	212252200		Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS,SR3,SO,SP	128 kus	35	0	4480	0	0	0	
0	N	_17_1		svorka spojovací SS pro lano D8-10mm	128 kus	8,13	1040,64	0	0	0	0	
18 155	N	212252200		Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS,SR3,SO,SP	254 kus	35	0	8890	0	0	0	
0	N	_18_1		svorka připojovací SP1 k přípoj.kov.části	254 kus	11,75	2984,5	0	0	0	0	
19	H	1		vypínání a odpojení obvodů, vyhledání vodičů, úprava stáv. r	16 h	300	0	4800	0	0	0	
20	R	1		úprava vývodu přes zateplení,krab.IP54, trubka,izol.lože,upev	5 kus	100	0	500	0	0	0	
21	R	2		doplnění rozváděče 22RH1 venkovní vývod 32A	1 kus	1986,88	0	1986,88	0	0	0	
22 155	Z	1		revize	53 h	230	0	12190	0	0	0	
CELKEM										29 635,42	56 330,88	16 990,00
celkem elektroinstalace										102 956,30		